

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI V SPOLOČNOSTI ŠAMOTKA

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Hrnčiarске Zalužany

Spracoval:

Dátum: 23. 11. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

74	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne, pre odizolovanie sokla	m3	13,644		
		113,7*0,4*0,3		13,644		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

53	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	477,000		
		477		477,000		

54	612466253	Vnútrotná tenkovrstvová minerálna omietka stien so zatieranou štruktúrou Prince Color MSP - BASF, hr.zrna 3,0 mm	m2	286,200		
		477*0,6		286,200		

5	621465362	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová STOMIX, silikónová, Betadekor SIF, roztieraná, hr. 2 mm	m2	789,060		
		789,06		789,060		

6	622465133	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, so štruktúrou granitu, weber.pas granit	m2	34,110		
---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

1	625253588	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm STOMIX STX.THERM BETA (MW), zatĺkacie kotvy	m2	120,256		
---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

2	625253596	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm STOMIX STX.THERM BETA (MW), zatĺkacie kotvy	m2	595,560		
---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	--

3	625253611	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm STOMIX STX.THERM BETA (MW)	m2	73,240		
---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

(1,5*3*20+1,8*2*43+1,5*43+0,6*2*3+0,9*3+0,6*3+1,7+1,7+0,6+2,4*2*4+1,6*4+1,8*2*3+1,5*2*2+1,2*2)*0,2

73,240

4	2837500170	Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140 mm	m2	81,220		
---	------------	-------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 038,650		
		(8,65+5,9+5+22,3+28,265+8,65+5)*10+5*(5,3+9,5+15,9+9,5)		1 038,650		

8	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 038,650		
---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--	--

9	5538311300	Baumit Soklový profil, hliníkový SL 5 pre 5 cm fasádne izolačné dosky, dĺžka 200 cm	m	30,650		
		Hliníková profilovaná lišta s odkvapovým nosom na založenie tepelnoizolačných systémov Baumit nad terénom. Balenie: 25 ks. 5,3+9,5+15,85		30,650		

10	5538311200	Baumit Soklový profil, hliníkový SL16 pre 16 cm fasádne izolačné dosky, dĺžka 200 cm	m	75,050		
		Hliníková profilovaná lišta s odkvapovým nosom na založenie tepelnoizolačných systémov Baumit nad terénom. Balenie: 25 ks. 8,65+29*2+5+3,4		75,050		

12	5538312200	Profil BAUMIT okenný a dverový	m	366,200		
----	------------	--------------------------------	---	---------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI V SPOLOČNOSTI ŠAMOTKA

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Hrnčiarске Zalužany

Spracoval:

Dátum: 23. 11. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		1,5*3*20+1,8*2*43+1,5*43+0,6*2*3+0,9*3+0,6*3+1,7+1,7+0,6+2,4*2*4+1,6*4+1,8*2*3+1,5*2*2+1,2*2		366,200		
11	5538312100	Baumit Rohová lišta hliníková <i>Kantenprofilwinkel_x000D_Hliníková lišta so sieťovinou 10 x 10 cm na spevnenie rohov objektov x000D a ostení otvorov vo 7*10+5*5</i>	m	95,000		
37	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	477,000		
38	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t 1,2*2,4+1,6*2,9+0,9*2,1	m2	9,410		

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

46	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	512,400		
48	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá 589,400*2	m2	1 178,800		
75	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,747		

713 Izolácie tepelné

44	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	512,400		
45	2837653425	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	1 045,296		
76	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,323		

731 Ústredné kúrenie, kotolne

49	731200829	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 100 do 125 kW, -0,54225t	ks	2,000		
50	731261060	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného kombinovaného	ks	2,000		
51	4849111050	plynový závesný kotol, výkon 37 kW	ks	2,000		
52	4843911020	zásobník na prípravu TÚV <i>zásobník TÚV akumuláčny bez výhrevnej plochy</i>	ks	2,000		
77	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,524		

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

57	733161513	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných 2*(0,5+1+1+1+1,5+11+0,5+5+3,5+2) "I.NP 2*(5+1+1+1+1) "II.NP	m	72,000		
58	733161514	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných 2*(8+8) "I.NP 2*(18) "II.NP	m	68,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI V SPOLOČNOSTI ŠAMOTKA

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Hrnčiarske Zalužany

Spracoval:

Dátum: 23. 11. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
59	733161515	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok rovných	m	95,000		
		2*(3,5+28+3) "I.NP		69,000		
		2*(1,5+11,5) "II.NP		26,000		
60	2861800018	Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie ALPEX - THERM XS 20x2 IVAR č.77020400	m	72,000		
61	2861800019	Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie ALPEX - THERM XS 26x3 IVAR č.77026201	m	68,000		
62	2861800020	Potrubie a press-fitingy viacvrstvové potrubie ALPEX - THERM XS 32x3 IVAR č.77032006	m	95,000		
63	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	235,000		
		d20+d25+d32		235,000		
64	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,355		

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

65	4226060001	automatický odvodušňovací ventil	ks	59,000		
----	------------	----------------------------------	----	--------	--	--

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

68	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		
69	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	56,000		
		19+17+20		56,000		
70	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000		
71	4845380450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000		
72	4845380650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	56,000		
		19+17+20		56,000		
73	4845380950	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	2,000		
66	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	59,000		
		59		59,000		
67	4845260099	Vykurovacie telesá doskové KORAD príslušenstvo /konzolky,zátky,držiaky/	ks	59,000		
		59		59,000		
79	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,440		

764 Konštrukcie klampiarske

13	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	76,000		
		30*2+16		76,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI V SPOLOČNOSTI ŠAMOTKA

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Hrnčiarske Zalužany

Spracoval:

Dátum: 23. 11. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
14	764352221	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	76,000		
20	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	108,400		
				1,5*20+1,5*43+0,9*3+0,6+0,6+1,6*4+1,8*2	108,400	
19	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	108,400		
				108,40	108,400	
15	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	45,000		
				13*2+9,5*2	45,000	
16	764530350	Oplechovanie muríva a atík zo zinkového Zn plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	47,500		
21	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,551		
18	764451203	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	50,000		
17	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	50,000		
				5*2+10*4	50,000	

766 Konštrukcie stolárske

33	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000		
34	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	20,000		
35	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	50,000		
				43+1+4+2	50,000	
80	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,021		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

39	767641110	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, vrátane kovania	ks	2,000		
40	767641120	Montáž dverového krídla otočného dvojkřídlového, vrátane kovania	ks	2,000		
41	5534121200	dvere 900x2100 plné požiarné - do kotolne	ks	2,000		
42	5534122000	dvere 1200x2400 plné požiarné - do kotolne	ks	1,000		
43	5534122500	dvere 1600x2900 plné požiarné - do kotolne	ks	1,000		
81	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,235		

768 PLASTOVÉ VÝPLNE-CENOVA PONUKA

22	767631rpol	Montáž plastových výplní, 6komorový profil, (zameranie,doprava) CP	bm	477,000		
				1,5*4*20+1,8*2*43+1,5*2*43+0,6*3*2+0,9*3*2+0,6*4+1,7*2*1+0,6*2+2,4*2*4+1,6*2*4+1,8*4*2+1,5*2*2+1,2*2*2	477,000	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI V SPOLOČNOSTI ŠAMOTKA

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Hrnčiarske Zalužany

Spracoval:

Dátum: 23. 11. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
26	6114123830	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil - O4	ks	1,000		
27	6114124230	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1500x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil - O1	ks	20,000		
28	6114124320	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1800x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, - 6 komorový profil - O2	ks	43,000		
29	6114123850	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x900 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil - O3	ks	3,000		
30	6114124270	Plastové okno dvojkrídlové OS, rozmer 1700x600 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil - O5	ks	1,000		
31	6114124340	Plastové okno dvojkrídlové OS, rozmer 2400x1600 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil - O6	ks	4,000		
32	6114124250	Plastové okno dvojkrídlové OS, rozmer 1800x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil - O7	ks	2,000		
25	998768202	Presun hmôt pre stavebné doplnkové plastové výrobky	%			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

55	999102	elektroinštalácie - výmena žiarivkových a žiarovkových osvetľovacích telies, podľa tabuľky v techn. správe	eur	1,000		
56	999103	Blezkozvod a uzemnenie montáž a demontáž	eur	1,000		

Celkom